

ДЕТСКА ГРАДИНА №30 "СИНЧЕЦ" - ГР. ВАРНА

Адрес: Варна, к/с „Младост“ до блок 110 тел: 052/744 268;  
e-mail: [dgsinhec\\_30@abv.bg](mailto:dgsinhec_30@abv.bg);

Изх.№ 168/18.07.2022

## П О К А Н А

Ръководството на ДГ №30 „СИНЧЕЦ“ отправя покана към фирми, притежаващи:

- Сертификат за ремонт и хидроизолация извършване на строително-монтажни работи;
- Данни на фирмата.

За оглед, изготвяне и представяне на оферта във връзка с ремонт и хидроизолация на покрив в корпус А на ДГ 30 "Синчец" по приложената количествена сметка.

Срок за представянето на офертите в затворен плик с изискуемите документи в деловодството на ДГ №30 „Синчец“ до 22.07.2022г. – 16.00ч.

Директор:.....  
Снежина Дамянова





## ОБЩИНА ВАРНА

### ОП „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

#### ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: Текущ ремонт покрив на корпус "А" на ДГ №30 "Синчец" - гр. Варна

№	шифър	ОПИСАНИЕ	мярка	количество
1	СЕК 34.461	ДЕМОНТАЖ , МОНТАЖ НА ПРОЖЕКТОРИ	бр	2,00
2	СЕК 07.826	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА, вкл. ПРЕНОС И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕН	м2	106,80
3	СЕК 07.013	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	106,80
4	8102280015	НАПРАВА ХОЛКЕР ОТЦИМЕНТО ПЯСЪЧЕН Р-Р	м	86,00
5	СЕК 11.951	ДЕМОНТАЖ СТАРА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 2 ПЛАСТА, вкл. ПРЕНОС И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕН	м2	420,00
6	СЕК 15.823	ОБГАРЯНЕ И ЗАГЛАЖДАНЕ НА СТАРА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	42,00
7	СЕК 11.883	ДЕМОНТАЖ(КЪРТЕНЕ) НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА - вкл. ПОЧИСТВАНЕ И ОБЕЗПРАШАВАНЕ, вкл. ПРЕНОС И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕН	м2	321,75
8	СЕК 11.021	ГРУНДИРАНЕ НА ПОДОВЕ - БЕТОНКОНТАКТ	м2	321,75
9	СЕК 11.222	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2см ПО ПОКРИВИ	м2	32,18
10	СЕК 11.955	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАНА /ел. зав. мрежа с око 20/20, ф6/ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОНИ ПО ПОКРИВИ - дебелина равна на демонтираната	м2	321,75
11	8247632220	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ОТДУШНИК ЗА БИТУМНА МЕМБРАНА	бр	14,00
12	8247632220	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ВОРОНКА ЗА БИТУМНА МЕМБРАНА	бр	3,00
13	СЕК 15.841	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД	м2	420,00
14	СЕК 15.428	ПОЛАГАНЕ НА РУЛОННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ /минимум -10°С/, ДВУПЛАСТОВА -3,5кг/м2 БЕЗ ПОСИПКА И 4,5кг/м2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2	420,00
15	СЕК цени мсм	ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ С АВТОКРАН	МСМ	2,00
16	ТНС 1/248	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО с.ВЪГЛЕН	м3	20,29

17	фактура	ТАКСА ДЕПО с.ВЪГЛЕН - БИТУМ	т	3,36	
18	фактура	ТАКСА ДЕПО с.ВЪГЛЕН - ЗАМАЗКА	т	32,18	
		<b>ВСИЧКО :</b>	<b>лева</b>		<b>37010,00</b>
		ДДС 20%:	лева		7402,00
		<b>ОБЩА СТОЙНОСТ:</b>	<b>лева</b>		<b>44412,00</b>

**Забележка:** 1. Единичните цени са средно-пазарни за страната към 05.2022г.

2. Демонтажа на старата замазка се възлага от инвеститорският контрол на обекта след оглед и преценка за състоянието и.

3. Препоръчително е след ремонта на хидроизолацията да се възложи и направи мълниезащитна инсталация на покрива по предварително изготвен технически проект.

**Съставил:**

(инж. Мирослав Младенов)

**Съгласувал:**

(инж. Надя Савова)